

INVESTITOR: GP EKOM d.o.o. ČAKOVEC
GRAĐEVINA: IZVEDBA OGRADE
- STADION SRC "MLADOST" ČAKOVEC
LOKACIJA: k.č.br. 899, 5550/3; k.o. Čakovec

TROŠKOVNIK

Red. br.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
----------	-------------	----------------	----------	------------------	-------

I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADovi

1. Dobava, doprema i ugradnja zaštitne ograde oko pomoćnog igrališta visine 1,03 m, od pocinčanih plastificiranih čeličnih panela ili ispunom od pletiva sa stupovima ograde, dužine 1,50 m na osnovnom razmaku 2,00 - 2,50 m koji se ugrađuju uz novi rubnjak koji omeđuje igralište (rubnjak je u drugoj stavki) Radovi se izvode usporedno s postavom rubnjaka ili se ostavljaju plastične čašice za naknadnu ugradnju stupova. Sve izvesti od metalnih cijevi pocinčano i plastificirano u standardnoj zelenoj boji. U stavku je uključen iskop materijala, beton za temelje stupova koji se izvode na dubinu smrzavanja i nakon izvedbe uređenje terena. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, pribor i oprema za potpunu izradu ograde. Izvođač je dužan u obimu stavke osigurati prečke između stupova s gornje i donje strane ograde (ne dozvoljavaju se šiljati djelovi panela ili ispune), odnosno dovoljno krutu ogradu koja se neće udarom lopte deformirati. U smislu navedenog potrebno je u obimu ponude dostaviti tehnički nacrt jednog polaj planirane ograde, tehnički list proizvođača ispune, materijala ili tipskog sistema koji se predviđa ugraditi.

a/ ogradna prema gornjoj specifikaciji troš. Stavke	m1	382,00
b/ pješačka vrata širine 1,00 m	kom	2,00
c/ servisna vrata širine 3,00 m	kom	1,00

I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADovi UKUPNO:

REKAPITULACIJA

UKUPNO:	kuna
PDV (25%):	kuna
SVEUKUPNO SA PDV-om:	kuna

U _____, dana _____ 2020. godine

M.P. _____
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)